

**DISALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE ESPOSITIVE
UTILIZZATE PER LE MOSTRE DELLA CITRONIERA E
REALIZZAZIONE DI NUOVE QUINTE SU RUOTE**

OGGETTO: ELENCO PREZZI

PROGETTO
ESECUTIVO

DATA: 02/2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Francesco Bosso

PROGETTO:

arch. Mariangela Mocchiola

dott. Carlo Riontino

N. ord	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
	P01	Smantellamento e sgombero completo di tutte le strutture presenti all'interno della Citroniera e nel locale al piano terra della scala in testata Est utilizzate per gli allestimenti delle precedenti mostre da eseguire con l'uso di trabattelli, piattaforme aeree fino a 8 metri e muletti per gli spostamenti di materiale. L'intervento prevede la cauta rimozione di: tutte le pannellature verticali e oblique in mdf e in legno, delle vetrine, delle pedane, delle velette, dei travetti e tralici in legno, delle strutture portanti in scatolato metallico o tubi giunti compresi tutti gli elementi di giunzione, delle zavorre in sabbia o cemento, casse in legno per trasporto opere. Tutto il materiale andrà depositato in idonei cassoni per lo smaltimento posti nel cortile delle Citroniera. Le strutture metalliche andranno invece trasportate e depositate in aree esterne ad esse dedicate per una distanza non superiore a 100 metri dalla Citroniera. E' compresa la protezione con teli o tavolati dei pavimenti in pietra per le aree di stoccaggio temporaneo all'interno della Citroniera. I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di ruote antitraccia. Sono comprese tutte le opere di sgombero e	crp	€ 65.380,10
	P02	Cauta rimozione degli oscuranti di tutte le finestre (n. 15) del lato cortile Citroniera eseguita su cestello fino a 20 metri. Rimozione del telaio in legno e del tessuto oscurante, di tutti i fissaggi metallici e delle sigillature in silicone o materiale simile utilizzato. Fissaggio di fermavetri o listelli eventualmente staccatisi durante la rimozione degli oscuranti da valutare con la DL.	crp	€ 7.121,20
	P03	Realizzazione in sito di quinta su ruote (dimensioni indicative 4x0,8x4h m) realizzata come da progetto approvato da stazione appaltante. L'intervento prevede: il montaggio di strutture metalliche di recupero e di nuovi elementi metallici di collegamento tramite imbullonaggio di altezza non superiore a 3 m; la realizzazione di idonea base metallica con ruote girevoli dotate di freno e di portata superiore a 220 Kg cadauna; la realizzazione di pannellature rimovibili con telaio in legno ignifugato e telo lavabile in PVC in classe 1 di reazione al fuoco di altezza non superiore ai 4 m, dotate di opportuno sistema di aggancio di precisione; tamponamenti laterali in mdf di recupero trattato con vernice ignifuga. E' compresa la fornitura e posa di maniglie, angolari, accessori vari e tutto quanto necessario per dare l'opera completa. Scelta del telo in PVC e dei colori su indicazione ed approvazione della DL.	cad	€ 2.853,90
	P04	Realizzazione in sito di quinta su ruote con superfici specchianti (dimensioni indicative 4x0,8x4h m) realizzata come da progetto approvato dalla stazione appaltante. L'intervento prevede: il montaggio di strutture metalliche di recupero e di nuovi elementi metallici di collegamento tramite imbullonaggio di altezza non superiore a 3 m; la realizzazione di idonea base metallica con ruote girevoli e freno, di portata superiore a 220 Kg cadauna; la realizzazione di pannellature rimovibili con telaio in legno ignifugato e superficie specchiante tipo Dibond Mirror Interior in classe 1 di reazione al fuoco (fronte) di altezza non superiore ai 4 m con pieghe laterali per fissaggio al telaio di supporto, dotate di opportuno sistema di aggancio di precisione; la realizzazione di pannellature rimovibili con telaio in legno ignifugato e telo lavabile in PVC in classe 1 di reazione al fuoco (retro) di altezza non superiore ai 4 m, dotate di opportuno sistema di aggancio di precisione; tamponamenti laterali in mdf di recupero trattato con vernice ignifuga. E' compresa la fornitura e posa di maniglie, angolari, accessori vari e tutto quanto necessario per dare l'opera completa. Scelta della superficie specchiante, del telo in PVC e dei colori su indicazione ed approvazione della DL.	cad	€ 7.443,90
	P05	Realizzazione di pannellatura mobile, dimensioni indicative 1,5 x 5,5 m, con telaio in legno ignifugato e telo lavabile in PVC in classe 1 di reazione al fuoco idoneo per proiezioni video, realizzata come da progetto approvato dalla stazione appaltante e compreso il sistema di aggancio a struttura metallica portante.	cad	€ 932,48
	P06	Progetto strutturale e disegni esecutivi di nuove quinte su ruote dimensioni indicative 4 x 0,8 x 3 h m le cui caratteristiche generali e scelta dei materiali dovranno essere concordate con la stazione appaltante, successive verifiche statiche a lavorazioni eseguite. Il progetto dovrà tener conto dell'utilizzo delle strutture metalliche recuperate negli smantellamenti della mostra e di tre diverse tipologie di pannelli di rivestimento, telo in PVC, pannelli specchianti e telo per proiezioni.	crp	€ 3.000,00