

**SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA  
DELLE 30.000 ORE  
DEL COGENERATORE INSTALLATO PRESSO  
LA REGGIA DI VENARIA REALE.**

**Ente Appaltante: Consorzio delle Residenze Reali Sabaude**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**





COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COD.	SCHEDA DI MANUTENZIONE	CODICE COMPONENTE	DESCRIZIONE	N. ELEMENTI	N. PARTI	LARGH.	LUNG.	H/peso/ SUP	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €
			<b>3. Esecuzione delle attività indicate del manuale di manutenzione del cogeneratore, di seguito riportate, per l'esecuzione della manutenzione programmata delle 30.000 ore.</b>									
	I 0103 0		ISPEZIONE									
	W 0303 M0		ACCENSIONE									
	W 0400 M0		GIOCO VALVOLE									
	W 8080 A0		CIRCUITO ACQUA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE / ACQUA CIRCUITO MISCELA									
	W 8031 A0		QUADRI ELETTRICI GEJenbacher									
	W 0200 M0		TIRENTERIA / VALVOLA A FARFALLA / ATTUATORE -									
	W 8045 A0		TRATTO DI REGOLAZIONE PRESSIONE GAS									
	W 0508 M0		DISAREAZIONE DEL BLOCCO MOTORE									
	W 8032 M0		MOTORINO DI AVVIAMENTO									
	W 0201 M3		POMPA ACQUA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE									
	W 0704 M0		MISCELATORE GAS									
	W 8024 M0		TURBOCOMPRESSORE									
	W 08047 M0		PISTONI/RAFFREDDAMENTO DEI PISTONI									
	W 08048 M0		BIELLA/CUSCINETTO DI BIELLA									
	W 08049 M0		CANNA CILINDRO									
	W 08050 M0		CUSCINETTO DI BANCO ALBERO A GOMITO									
	W 08052 M0		ALBERO A CAMME/PUNTERIA									
	W 8030 A0		GENERATORE									
	W 8033 0		PARTI ELASTOMERICHE									
	W 8051 M0		COLLETTORI GAS DI SCARICO/ISOLAMENTO									
	W 8053 M0		SOSTITUZIONE TESTATA CILINDRI									
			RIMESSA IN MARCIA - CARBURAZIONE - REGOLAZIONE LeaNox									
			<b>4. Attrezzatura e mezzi di sollevamento necessari per l'esecuzione delle attività oggetto della manutenzione.</b>									
			<b>5. Smaltimento materiale di risulta, compresi oneri di scarica.</b>									
			<b>6. E' inoltre prevista:</b> - la fornitura e installazione di componenti/materiali - esecuzione di attività manutentive, <u>che anche se non espressamente indicati nel presente documento, si renderanno necessarie per la completa esecuzione a regola d'arte della manutenzione programmata delle 30.000 e la corretta rimessa in marcia dell'impianto al termine del servizio.</u>									
AP01			TOTALE prezzo di applicazione		1,00				CRP	1,00	190.278,54	190.278,54
			ONERI DELLA SICUREZZA (DUVRI)		1,00				CRP	1,00	36,91	36,91
			TOTALE SERVIZIO COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA						CRP			190.315,45