

Oggetto: Intervento di allestimento della mostra "Tavole Regali" Reggia Di Venaria Reale - CIG 986108264B

QUESITI E PRECISAZIONE

Quesito 1

Nell'analisi dei documenti abbiamo riscontrato una discordanza tra l'allegato 1 Relazione e l'allegato 10 Computo metrico estimativo.

In particolare alla voce VAR02 si fa riferimento allo smontaggio e rimozione parziale degli elementi allestitivi CTG02 e CTG 03 e pareti in cartongesso del lotto 1. Non essendo il Lotto 1 oggetto di gara si chiede un chiarimento di questa lavorazione: in particolare dei mq degli elementi allestitivi da rimuovere del Lotto 1, di quantificare i giorni di trasporto e dei tempi di utilizzo del mezzo meccanico per lo spostamento a piano terra nonché la certificazione del materiale da smaltire ove viene indicata la tipologia e la classificazione.

Risposta

non si rilevano discordanze tra l'allegato 1 Relazione e l'allegato 10 Computo metrico estimativo in merito al chiarimento richiesto: la voce VAR.02 si applica allo *Smontaggio e rimozione parziale degli elementi allestitivi della mostra in oggetto, comprensivo degli elementi CTG.02 e CTG.03 del Lotto 1, distinto in: a) smontaggio cauto e ricovero entro il perimetro del Complesso degli elementi puntuali recuperabili del tipo teche, basi e piedistalli, apparecchi illuminotecnici, arredi, supporti per il microallestimento e altri come da indicazioni della Committenza; b) rimozione degli elementi non riutilizzabili del tipo pareti e contropareti in mdf, pareti in cartongesso (Lotto 1) e altri come da indicazioni della Committenza, incluso demolizione, trasporto sino ad area interna al cantiere, carico su autocarro, trasporto a discarica, oneri di discarica; per lavorazioni a qualsiasi altezza, ivi compreso l'uso di trabattelli o ponteggi*

le opere in cartongesso eseguite nel Lotto1 da demolire a fine mostra consistono, come già integralmente trascritto nell'allegato 1 RELAZIONE, di:

[CTG.02]_ CONTROPARETE ATTREZZATA LINEARE A UNA FACCIA, ORDITURA DOPPIA, PROFONDITÀ 22,5 cm, composta di: doppia lastra di rivestimento esterno in cartongesso, sp. 12,5 mmx2, euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco, orditura portante con telai in tubolare in ferro, autoportanti, sezione 50x50 mm, 50x100 mm, etc., tra cui guide a terra, a soffitto e a parete, montanti e traversi, posti ad interasse non superiore a 60 cm; battiscopa continuo arretrato rispetto al filo della parete, in lamiera di metallo verniciato alle polveri epossidiche, h. 10 cm; preparazione delle superfici per trattamento di finitura delle parti a vista mediante tinteggiatura o rivestimento grafico applicato del tipo carta da parati o altro (non compresi); e) opere preparatorie e di finitura per incasso teche (non comprese), formazione di nicchie espositive, alloggiamento di sportelli per accesso a impianti, etc., tra cui tagli, fresature, bordature, etc.; f) eventuali architravature, elementi speciali come da disegno, passaggio di tubazioni e forassiti per impianti elettrici e dati; per lavorazioni a qualsiasi altezza, ivi compreso l'uso di trabattelli o ponteggi.

Misurazione vuoto per pieno

Le contropareti [CTG.02] hanno carattere provvisorio.

[CTG.03]_ PARETE AUTOPORTANTE LINEARE A DOPPIA FACCIA, ORDITURA DOPPIA, PROFONDITÀ 25 cm, composta di: a) doppia lastra di rivestimento esterno in cartongesso, sp. 12,5 mmx2, euroclasse A2-s1,d0 di reazione al fuoco; b) orditura portante composta da telai autoportanti in tubolare in ferro, sezione 50x50 mm, 50x100 mm, etc., tra cui guide a terra, a soffitto e a parete, montanti e traversi, posti ad interasse non superiore a 60 cm; c) battiscopa continuo arretrato rispetto al filo della parete, in lamiera di metallo verniciato alle polveri epossidiche, h. 10 cm; d) preparazione delle superfici per trattamento di finitura delle parti a vista mediante tinteggiatura o rivestimento grafico applicato del tipo carta da parati o altro (non compresi); e) opere preparatorie e di finitura per incasso teche (non comprese), formazione di nicchie espositive, alloggiamento di sportelli per accesso a impianti, etc., tra cui tagli, fresature, bordature, etc.; f) eventuali architravature, elementi speciali come da disegno, passaggio di tubazioni e forassiti per impianti elettrici e dati; per lavorazioni a qualsiasi altezza, ivi compreso l'uso di trabattelli o ponteggi. Misurazione vuoto per pieno.

Le pareti [CTG.03] hanno carattere provvisorio

[CTG.04]_ MAGGIORAZIONE PER INSERIMENTO DI STRUTTURA PUNTUALE DI RINFORZO IN MULTISTRATO DI PIOPPO per [CTG.02] e [CTG.03], consistente in:

Fornitura in opera di struttura interna di rinforzo per pareti e contropareti in CTG costituita da doppia lastra di multistrato di pioppo ignifugo, sp. 20 mm/cad, collocata nella fascia di appendimento delle opere

[CTG.05]_ ZAVORRA DI CONTRAPPESO PER CTG.02 E CTG.03, consistente in:

Fornitura e posa in opera di zavorra di contrappeso per stabilizzazione CTG.02 e CTG.03, costituito da elementi in cemento pressato con sezione circa 7x25x80 cm, kg/m 38 circa.

La zavorra in oggetto dovrà essere posizionata in modo tale da garantire la maggiore stabilità delle strutture in cartongesso [CTG.02] e [CTG.03] che, come già scritto in precedenza, dovranno essere autoportanti e non potranno essere ancorate né alle murature perimetrali né ai pavimenti.

A tal proposito, le quantità previste sono:

CTG.02_ 188,31 mq

CTG.03_ 104,52 mq


CTG.04_ 28,95 mq

CTG.05_ 48,81 ml

si ritiene che la quantificazione dei tempi di trasporto e dei tempi di utilizzo del mezzo meccanico per lo spostamento a piano terra siano oggetto di valutazione da parte della ditta inoltre, per quanto riguarda la "certificazione del materiale da smaltire ove viene indicata la tipologia e la classificazione", mi risulta che il cartongesso è un rifiuto speciale non pericoloso, pertanto, deve obbligatoriamente essere smaltito da un'azienda autorizzata. **non può essere conferito presso la piattaforma ecologica comunale, nemmeno in quantitativi ridotti.**

Il codice EER del cartongesso è il **17 08 02** – materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce **17 08 01** - quindi rientra tra le tipologie di **rifiuti obbligati a svolgere l'analisi.**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch.  Francesco Bosso

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

AREA AMMINISTRAZIONE – UFFICIO GARE

Reggia di Venaria • Piazza della Repubblica 4 • 10078 Venaria Reale (Torino) • Italia

tel. +39 011 4992300 • fax +39 011 4992368

www.residenzerealisabaude.com • www.lavenaria.it