



Ministero per i beni e le attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici del Piemonte

 **La Venaria Reale**
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE



INTERVENTI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO PER IL COMPLESSO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE CHIUSURA DELL'ANELLO DI MEDIA TENSIONE E REVISIONE IMPIANTI



PROGETTO ESECUTIVO


CHIUSURA ANELLO DI MEDIA TENSIONE
INTERVENTI ADEGUAMENTO CABINA GENERALE
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
COMPUTO METRICO

TAV.
ELE-CM

File: 11509-01-CM del 06/2014 - REV.01 DEL 11/2014

PROGETTAZIONE:

Ing. Guido Nicelli - SIMTEC Ingegneria s.r.l.



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A CORPO				
	A-ASSISTENZA EDILE (SpCat 1)				
1 / 186 06.A30.H01.005	Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o pavime ... che, eseguito a mano o a macchina scassi in mattoni forati SpCat 1 - A-ASSISTENZA EDILE				
	SOMMANO...	dm ³	150,00		
2 / 187 06.A30.H01.010	Esecuzione di scasso o tracce su pareti, soletta o pavime ... iche, eseguito a mano o a macchina scassi in mattoni pieni SpCat 1 - A-ASSISTENZA EDILE				
	SOMMANO...	dm ³	250,00		
3 / 188 06.A30.I01.005	Ripristino e chiusura di scassi o tracce su pareti, solet ... compresa la rifinitura dell'intonaco. ripristino di scassi SpCat 1 - A-ASSISTENZA EDILE				
	SOMMANO...	dm ³	400,00		
	B1-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO A (SpCat 11) OG11 - Impianti tecnologici (Cat 1)				
4 / 1 NP.001	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ri tipo 1nw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 120. SpCat 11 - B1-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO A Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	900,00		
5 / 2 06.A01.E01.055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... lari tipo 1nw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 95 SpCat 11 - B1-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO A Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	m	600,00		
6 / 3 NP.002	Intervento di modifica del quadro elettrico generale BT p ... per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. SpCat 11 - B1-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO A Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	B2-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO B (SpCat 12)				
7 / 4 NP.003	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ri tipo 1nw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185. SpCat 12 - B2-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO B Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	3 150,00		
8 / 5 NP.004	Intervento di modifica del quadro elettrico generale BT p ... per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. SpCat 12 - B2-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO B				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	B3-INTEGRAZIONE QUADRI ELETTRICI (SpCat 13)				
9 / 6 NP.005	F.O. Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione d ... ricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20 kA - 3P+N con riporto. SpCat 13 - B3-INTEGRAZIONE QUADRI ELETTRICI Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
	B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE (SpCat 14)				
10 / 7 NP.006	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... ti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
11 / 8 NP.007	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... ti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >= 32A cl.AC - 30 mA. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
12 / 9 NP.008	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... enti elettrici. F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 5 x 16. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	225,00		
13 / 10 NP.009	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nti elettrici. F.O. di cavo tipo FG70RAR 0,6/1 kV 3 x 2,5. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	105,00		
14 / 11 NP.010	Interventi pintuali di pulizia e sistemazione dei pozzett ... per consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	11,00		
15 / 12 NP.011	Fornitura e posa in opera di morsettieria da palo e relati ... er consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
16 / 13 NP.012	LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	cadauno	11,00		
	F.O. Fornitura in opera di scatola di derivazione da este ... r la posa in opera. F.O. di cassetta da parete 190x140x70. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	cadauno	11,00		
17 / 14 NP.013	F.O. Fornitura in opera di pressacavi, compreso l'eventua ... materiale termoplastico fino a PG 16 - da D. 9 a D.14 mm. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	cadauno	22,00		
18 / 15 NP.019	Lampade a vapori di alogenuri a due attacchi tubolari chiare. lampada hqi 250 W, 19000 lm, attacco fc2 l.b. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	cadauno	22,00		
19 / 16 NP.014	Alimentatori per lampade a vapori di alogenuri, in custod ... sati, per esterni. Alimentatore per lamp. hqi 250 W, 220 V SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	cadauno	22,00		
20 / 17 NP.015	Interventi di cablaggio, orientamento e ripristino lanter ... er consegnare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	a corpo	11,00		
21 / 18 NP.016	Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il soll ... l secondo operatore. Con braccio fino all'altezza di m 18. SpCat 14 - B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici SOMMANO...	h	16,00		
	B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA (SpCat 15)				
22 / 19 NP.017	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
23 / 20 NP.018	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... F.O. di cavo Multimodale 50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici	ml	410,00		
	SOMMANO...	ml	160,00		
24 / 21 NP.020	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... TR&H/R). F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6 SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	570,00		
25 / 22 NP.021	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	80,00		
26 / 23 NP.022	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connession ... i dei connettori. F.O. di Patch pannell con 24 connettori. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	6,00		
27 / 24 NP.023	F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi cadtip ... ca di funzionamento. F.O. di Connettore per FO monomodali. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	48,00		
28 / 25 NP.024	ACCESSORI PER LINEE IN FIBRA OTTICA - Pannello di attesta ... estione accumulo fibra e adattatori SC montati (FORNITURA) SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	4,00		
29 / 26 NP.025	F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	10,00		
30 / 27 NP.017	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... F.O. di cavo Monomodale 9/125 OS1 arm. dielettrica 12 FO. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	720,00		
31 / 28	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... F.O. di cavo Multimodale				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
NP.018	50/125 OM2 arm. dielettrica 8 FO SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	370,00		
32 / 29 NP.020	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... TR&H/R). F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 16x2x0,6 SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	810,00		
33 / 30 NP.021	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP cat 5E SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	ml	150,00		
34 / 31 NP.022	F.O. Fornitura in opera di patch pannell da 24 connession ... i dei connettori. F.O. di Patch pannell con 24 connettori. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	6,00		
35 / 32 NP.023	F.O. Fornitura in opera di connettore di qualsiasi cadtip ... ca di funzionamento. F.O. di Connettore per FO monomodali. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	72,00		
36 / 33 NP.024	ACCESSORI PER LINEE IN FIBRA OTTICA - Pannello di attesta ... estione accumulo fibra e adattatori SC montati (FORNITURA) SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	5,00		
37 / 34 NP.025	F.O Fornitura in opera di bretelle in fibra ottica da interno di qualsiasi tipo. F.O. di bretelle in FO fino a 5 m SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	10,00		
38 / 35 NP.026	Fornitura e posa in opera di SWITCH 24 porte 10/100/100 con 4 porte SFT completo di n°4 gBic e 1000 SX. SpCat 15 - B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	B6-VERIFICA LIVELLI E MESSA IN SERVIZIO DELLA RETE DATI (SpCat 16)				
39 / 36 NP.027	Programmazione dei livelli e messa in funzione dell'impia ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte.				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	SpCat 16 - B6-VERIFICA LIVELLI E MESSA IN SERVIZIO DELLA RETE DATI Cat 1 - OG11 - Impianti tecnologici				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	C-ANELLO MEDIA TENSIONE (SpCat 18) OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE (Cat 5)				
40 / 37 06.A04.A01.015	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolarì RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 95 mm² SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	m	3 900,00		
41 / 38 06.A10.B04.045	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.160 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	m	450,00		
42 / 39 14.P01.A40.005	Scavo in trincea comunque eseguito, di larghezza commis ... autorizzata dall'Ente appaltante. fino a 2 m di profondità SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	m³	180,00		
43 / 40 14.P02.A05.005	Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando ... orizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	m³	135,00		
44 / 41 14.P02.A10.005	Ricolmatura degli scavi con la provvista a pie d'opera di ... ia o limo) esecuzione dei prescritti costipamenti a strati SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	m³	45,00		
45 / 42 08.P01.B03.030	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	cad	4,00		
46 / 43 08.P03.F25.010	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoi ... : telaio quadrato lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 5 - OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE				
	SOMMANO...	cad	4,00		
	OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI (Cat 7)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
47 / 44 06.A05.Q03.005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o parten ... O. di scomparto mt 12/ 24 kV arr. o part. con interr. Fisso SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
48 / 45 06.A05.G01.705	P.O. Posa in opera di sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t. P.O. di sezionatore 24 kV a vuoto rotativo SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
49 / 46 06.A05.G02.510	P.O. Posa in opera di accessori riferiti ai sezionatori d ... subarticoli. P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
50 / 47 06.P05.G01.010	Sezionatori m.t. rotativi V n. 24 kV; i n. 400 - 800; i b ... metallica. sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 16 kA, in= 630 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
51 / 48 06.P05.G02.010	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo. sez. terra completo di aste di rinvio SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
52 / 49 06.P05.B02.005	Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; p ... va (25 kA) interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
53 / 50 06.A05.B01.705	P.O. Posa in opera di interruttori (in SF6) su scomparti ... i m.t. P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione fissa SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
54 / 51 06.A04.D01.030	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autor F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm ² SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 7 - OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	3,00		
	OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI (Cat 8)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
55 / 54 06.A05.Q03.005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o parten ... O. di scomparto mt 12/ 24 kV arr. o part. con interr. Fisso SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
56 / 55 06.A05.G01.705	P.O. Posa in opera di sezionatori rotativi su scomparti normalizzati m.t. P.O. di sezionatore 24 kV a vuoto rotativo SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
57 / 56 06.A05.G02.510	P.O. Posa in opera di accessori riferiti ai sezionatori d ... subarticoli. P.O. di sez. terra completo di aste di rinvio SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
58 / 57 06.P05.G01.010	Sezionatori m.t. rotativi V n. 24 kV; i n. 400 - 800; i b ... metallica. sez. mt vn=24 kV, 3p, i breve 16 kA, in= 630 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
59 / 58 06.P05.G02.010	Riferiti ai sezionatori m.t. descritti nel precedente articolo. sez. terra completo di aste di rinvio SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
60 / 59 06.A05.Q10.005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. risalita sbarre ... e montaggio accessori. F.O. di qmt 12/24kV risalita sbarre SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
61 / 60 06.A05.Q14.005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. protezione tras ... io accessori. F.O. di qmt 12/24kV protezione trasformatore SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
62 / 61 06.A07.E05.020	F.O. Fornitura in opera di fusibile a coltello F.O. di Fusibile a coltello In= 40/ 100 A - gr. 00 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
63 / 62 06.A04.D01.030	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autor F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm ² SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
64 / 63 06.A04.A01.010	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNipolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm ² SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	cad	6,00		
	SOMMANO...	m	75,00		
65 / 64 06.A01.E01.075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	m	260,00		
	SOMMANO...	m	60,00		
66 / 65 06.A01.A01.080	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... effettivamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	m	60,00		
	SOMMANO...	ml	30,00		
67 / 66 NP.038	Fornitura e posa in opera di: Cavo FTG10OH2M1 0.6/1kV. 4x ... opera completa e funzionante. Marca BERICA CAVI o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	ml	30,00		
	SOMMANO...	m	60,00		
68 / 67 06.A01.L02.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	m	60,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
69 / 68 06.A09.L02.050	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con ... ente . F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x600 - min IP55 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	cad	1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
70 / 69 06.A07.H11.090	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore prediO. di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 1600 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	cad	1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
71 / 70 06.A07.L01.090	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... amenti elettrici. F.O. di Sezionatore fisso 4P - da 1600 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI	cad	1,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
72 / 71 06.A11.G01.115	F.O. Fornitura in opera di base per canalina chiusa (mini ... i, curve e derivazioni. F.O. di canalina metallica 400x100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
73 / 72 06.A11.G02.035	F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline metallic ... te. F.O. di coperchio per canalina metallica larghezza 400 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
74 / 73 06.A19.B02.030	F.O. Fornitura in opera di accessori per impianti di rive ... rottura di vetro o riarmabile, con indirizzamento a bordo SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
75 / 74 06.P08.G01.065	Sistema di rifasamento trifase con singoli condensatori i ... incorporati. condensatore 3F c/indutt. 400 V 50 Hz 20 kVAR SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 8 - OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
	OPERE CABINA GAROVE - EDILE (Cat 9)				
76 / 75 01.A02.A08.040	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori ter ... dio e diritti di scarica Muratura di calcestruzzo armato SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	5,00		
77 / 76 01.P01.A10.005b	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	h	52,00		
78 / 77 01.P01.A30.005b	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	h	52,00		
79 / 78 01.P24.E10.005	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovra ... tivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	h	16,00		
80 / 79 01.P13.N50.050	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello ... seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 80x200 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	cad	2,00		
81 / 80 01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	m²	3,36		
82 / 81 01.A05.A98.005	Muratura per pareti tagliafuoco costituita da blocchi for ... e non inferiore a cm 12 con blocchi di cm 12x20x50 REI 120 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 9 - OPERE CABINA GAROVE - EDILE				
	SOMMANO...	m²	2,00		
	CITRONIERA - IMPIANTI (Cat 12)				
83 / 82 06.A01.E01.075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	180,00		
84 / 83 06.A01.A01.080	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... erettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	60,00		
85 / 84 06.A07.H03.090	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... i F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) - 4P - da 800 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
	CITRONIERA - EDILE (Cat 13)				
86 / 85 01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato ... per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 13 - CITRONIERA - EDILE				
	SOMMANO...	m²	90,00		
87 / 86 01.A18.B18.005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 13 - CITRONIERA - EDILE				
	SOMMANO...	m²	2,52		
88 / 87	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello ... seguenti classi e misure				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
01.P13.N50.070	REI 120 a due battenti cm 120x200 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 13 - CITRONIERA - EDILE				
	SOMMANO...	cad	1,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CITRONIERA (Cat 14)				
89 / 95 NP.040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Scheda di espansione per co ... e l'opera completa e funzionante. Marca SIEMENS o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 14 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CITRONIERA				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
90 / 96 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 14 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CITRONIERA				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
91 / 97 06.A08.D02.005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 14 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CITRONIERA				
	SOMMANO...	cad	2,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE (Cat 15)				
92 / 98 NP.040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Scheda di espansione per co ... e l'opera completa e funzionante. Marca SIEMENS o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 15 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
93 / 99 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 15 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
94 / 100 06.A08.D02.005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 15 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE				
	SOMMANO...	cad	2,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI (Cat 16)				
95 / 101 NP.040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Scheda di espansione per co ... e l'opera completa e funzionante. Marca SIEMENS o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 16 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
96 / 102 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 16 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
97 / 103 06.A08.D02.005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 16 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO (Cat 17)				
98 / 104 NP.040	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Scheda di espansione per co ... e l'opera completa e funzionante. Marca SIEMENS o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 17 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
99 / 105 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 17 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
100 / 106 06.A08.D02.005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 17 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO				
	SOMMANO...	cad	1,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GENERALE (09/2014) (Cat 19)				
101 / 94 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 19 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GENERALE (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE (09/2014) (Cat 20)				
102 / 93 NP.041	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 20 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
103 / 92 NP.041	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI (09/2014) (Cat 21) FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 21 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI (09/2014) SOMMANO...	cadauno	1,00		
104 / 91 NP.041	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO (09/2014) (Cat 22) FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... ta e funzionante. Marca SIEMENS modello TXM1.16 o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 22 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO (09/2014) SOMMANO...	cadauno	1,00		
105 / 88 06.A08.D02.005	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GRANDI CENTRALI (09/2014) (Cat 23) F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 23 - SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GRANDI CENTRALI (09/2014) SOMMANO...	cad	2,00		
106 / 53 06.A01.G02.005	DISTRIBUZIONE (09/2014) (Cat 24) F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 2 x 1,5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 24 - DISTRIBUZIONE (09/2014) SOMMANO...	m	700,00		
107 / 89 NP.064	Fornitura e posa in opera di: Cavi in fibra ottica 50/125 ... opera completa e funzionante. Marca BERICA CAVI o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 24 - DISTRIBUZIONE (09/2014) SOMMANO...	ml	300,00		
108 / 90 06.A02.B01.005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predispost ... 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG), F.O. di cavo UTP cat 5E SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 24 - DISTRIBUZIONE (09/2014) SOMMANO...	m	250,00		
	PROGRAMMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA SIEMENS DESIGO (09/2014) (Cat 25)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
109 / 52 NP.042	Programmazione ed aggiornamento delle pagine grafiche sec ... zionante a perfetta regola d'arte. Marca SIEMEN o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 25 - PROGRAMMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA SIEMENS DESIGO (09/2014)	a corpo	1,00		
	SOMMANO...				
	NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) (Cat 26)				
110 / 189 NP.049	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: Modulo I/O per DESIGO PX pe ... e funzionante. Marca SIEMENS modello TX11.OPEN o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 0 - <nessuna>	cadauno	6,00		
	SOMMANO...				
	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 400 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/ o luogo di installazione) (SbCat 22)				
111 / 190 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 22 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 400 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	2,00		
	SOMMANO...				
112 / 191 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 22 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 400 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	4,00		
	SOMMANO...				
113 / 192 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 22 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 400 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	4,00		
	SOMMANO...				
	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 500 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/ o luogo di installazione) (SbCat 23)				
114 / 193 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 23 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 500 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
115 / 194 01.P01.A10.005	piano e/o luogo di installazione) SOMMANO...	h	4,00		
	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 23 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 500 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	8,00		
116 / 195 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 23 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 500 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	8,00		
	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 630 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/ o luogo di installazione) (SbCat 24)				
117 / 196 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 24 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 630 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	4,00		
118 / 197 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 24 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 630 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	12,00		
119 / 198 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 24 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 630 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	12,00		
	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 800 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/ o luogo di installazione) (SbCat 25)				
120 / 199 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
121 / 200 01.P01.A10.005	SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 25 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 800 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	2,00		
	SOMMANO...				
122 / 201 01.P01.A30.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 25 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 800 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	6,00		
	SOMMANO...				
123 / 202 01.P24.L10.005	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 25 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 800 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	6,00		
	SOMMANO...				
124 / 203 01.P01.A10.005	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1000 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) (SbCat 26) Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 26 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1000 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	4,00		
	SOMMANO...				
125 / 204 01.P01.A30.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 26 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1000 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)	h	16,00		
	SOMMANO...				
	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1250 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano				
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	e/o luogo di installazione) (SbCat 27)				
126 / 205 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 27 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1250 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	4,00		
127 / 206 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 27 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1250 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	16,00		
128 / 207 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 26 - NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) SbCat 27 - POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1250 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione)				
	SOMMANO...	h	16,00		
	ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014) (Cat 27)				
129 / 208 NP.050	Fornitura e posa in opera di: Gruppo di continuità modula ... ro onere necessario a dare l'opera completa e funzionante. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
130 / 209 NP.051b	Fornitura e posa in opera di: Lampada a LED, con potenza ... te. Marca LED LIGHTING modello GL-SL360S-12S50W o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	24,00		
131 / 210 06.A30.A03.010	Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature e ... i risulta ed il ripristino. rimozione apparec. Illuminanti SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cad	2,00		
132 / 211 NP.052	Fornitura e posa in opera di: Apparecchio a proiettore de ... ro onere necessario a dare l'opera completa e funzionante. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	24,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
133 / 212 13.P03.A05.005	Fornitura e posa di palo cilindrico rastremato, lunghezza ... compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio; SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cad	2,00		
134 / 213 NP.053	Intervento su Quadri Elettrici: Rimappaggio e modifica a ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
135 / 214 NP.054	Intervento per modifica su Quadro Elettrico QG.B.T., modi ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
136 / 215 06.A07.A03.105	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... ti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cad	1,00		
137 / 216 NP.063	Fornitura e posa in opera di: Blocco differenziale puro - ... B-40/0,5 DIFFEREN.PURI QUADRIP.F204 - marca ABB o similare SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
138 / 217 NP.055	Fornitura e posa in opera di: Quadro elettrico completo e ... e secondo le normative vigenti. - quadro elettrico QE-SIC SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
139 / 218 NP.056	Fornitura e posa in opera di: Quadro elettrico completo e ... condo le normative vigenti. - quadro elettrico QG.B.T.-SIC SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
140 / 219 NP.057	Intervento per modifica su Quadro Elettrico QE.UFF, modif ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
141 / 220 NP.058	Fornitura e posa in opera di: Quadro elettrico completo e ... econdo le normative vigenti. - quadro elettrico QE.UFF-SIC SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
142 / 221 NP.059	Intervento per modifica su Quadro Elettrico QE.CAF, modif ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... cadauno	1,00		
143 / 222 NP.060	Fornitura e posa in opera di: Quadro elettrico completo e ... econdo le normative vigenti. - quadro elettrico QE.CAF-SIC SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... a corpo	1,00		
144 / 223 NP.061	Intervento per modifica su Quadro Elettrico QE.B.D., modi ... er cosegnare la rete funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... a corpo	1,00		
145 / 224 NP.062	Fornitura e posa in opera di: Quadro elettrico completo e ... condo le normative vigenti. - quadro elettrico QE.B.D.-SIC SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... cadauno	1,00		
146 / 225 13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici ... ero ed il trasporto del materiale alla pubblica discarica; SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... m ³	32,00		
147 / 226 14.P02.A05.005	Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando ... orizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... m ³	32,00		
148 / 227 06.A10.B04.015	F.O. Fornitura in opera di tubazione in polietilene a dop ... i. F.O. di tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.63 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... m	200,00		
149 / 228 06.A12.E04.005	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... Ita. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm con chiusino 90 kg carr. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	SOMMANO... cad	24,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
150 / 229 06.A12.E04.025	F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di mattoni pieni ... lta. F.O. di pozzetto 60x60x90 cm con chiusino 90 kg carr. SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	cad	5,00		
151 / 230 06.A01.G05.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ente funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1 0,6/1 kV 5 x 10 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	15,00		
152 / 231 06.A01.K01.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... rrettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 1,5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	300,00		
153 / 232 06.A01.L03.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 1,5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	50,00		
154 / 233 06.A01.L03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 2,5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	500,00		
155 / 234 06.A01.L03.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 4 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	250,00		
156 / 235 06.A01.L03.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ente funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 6 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	350,00		
157 / 236 06.A01.L03.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... nte funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 10 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)	m	10,00		
158 / 237 06.A01.Q01.030	F.O. Fornitura in opera di cavo multipolare 500 v nudo F.O. di Cavo isolamento minerale 500 V, nudo, 3x1.5 SpCat 18 - C-ANELLO MEDIA TENSIONE Cat 27 - ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014)				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	SOMMANO...	m	200,00		
	D-GRUPPO ELETTROGENO (SpCat 19) OPERE ESTERNE - CHIUSURA RETE GRUPPO ELETTROGENO (Cat 6)				
159 / 107 06.A01.A01.075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... erettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 185 SpCat 19 - D-GRUPPO ELETTROGENO Cat 6 - OPERE ESTERNE - CHIUSURA RETE GRUPPO ELETTROGENO				
	SOMMANO...	m	300,00		
160 / 108 06.A01.E01.070	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 185 SpCat 19 - D-GRUPPO ELETTROGENO Cat 6 - OPERE ESTERNE - CHIUSURA RETE GRUPPO ELETTROGENO				
	SOMMANO...	m	1 200,00		
	CITRONIERA - IMPIANTI (Cat 12)				
161 / 109 NP.039	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: GRUPPO ELETTROGENO, version ... ro onere necessario a dare l'opera completa e funzionante. SpCat 19 - D-GRUPPO ELETTROGENO Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
162 / 110 06.A01.A01.070	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... erettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 150 SpCat 19 - D-GRUPPO ELETTROGENO Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	30,00		
163 / 111 06.A01.E01.065	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 150 SpCat 19 - D-GRUPPO ELETTROGENO Cat 12 - CITRONIERA - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	180,00		
	E-CASCINA MEDICI (SpCat 20) OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI (Cat 10)				
164 / 112 01.P01.A10.005	Operaio specializzato Ore normali SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	h	16,00		
165 / 113 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	h	16,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
166 / 114 01.P24.E10.005	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di sovra ... tivo impiego Autoc sino q 80 gru q 4-allungo fino a m 4.40 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	h	16,00		
167 / 115 06.A05.Q03.005	F.O. Fornitura in opera di Scomparto m.t. arrivo o parten ... O. di scomparto mt 12/ 24 kV arr. o part. con interr. Fisso SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	1,00		
168 / 116 06.P05.B02.005	Interruttori m.t. in sf6. correnti nominali 630-3000 A; p ... va (25 kA) interr. sf6, vn=24kV, 3p, pi=500 mva, in= 630 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	2,00		
169 / 117 06.A05.B01.705	P.O. Posa in opera di interruttori (in SF6) su scomparti ... i m.t. P.O. di interr. In sf6, vn=12-36kV esecuzione fissa SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	2,00		
170 / 118 06.A07.H02.025	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... rici F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 4P - fino 63 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	1,00		
171 / 119 06.A07.H02.030	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 4P - da 80 a 100 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	3,00		
172 / 120 06.A07.H02.035	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... trici F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 4P - da 125 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	1,00		
173 / 121 06.A07.H02.040	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... trici F.O. di interr magn.term.scatt. 25 kA - 4P - da 160 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	1,00		
174 / 122 06.A07.H03.085	"F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predi ... i F.O. di interr magn.term.scatt. 36 kA (N) - 4P - da 630 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
175 / 123 06.A09.L02.050	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con ... ente . F.O. di quadro tipo da 600x1800/2000x600 - min IP55 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
176 / 124 06.A08.D02.005	F.O. Fornitura in opera di Strumenti di misura multifunzi ... a ed i collegamenti elettrici. F.O. di multimetro digitale SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
177 / 125 06.A08.E01.125	F.O. Fornitura in opera di Relè di protezione statici mod ... ici. F.O. di traf. Toroidale di protezione chiuso D. 80 mm SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
178 / 126 06.A31.H03.705	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine i ... il reinterro P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm ² SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	50,00		
179 / 127 06.P31.A01.015	Corde di rame corda di rame da 50 mm ² SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	50,00		
180 / 128 06.A01.A01.080	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... erettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 240 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	30,00		
181 / 129 06.A01.E01.075	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 240 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	120,00		
182 / 130 06.A01.E05.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nvw-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 10 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	30,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
183 / 131 06.A07.C01.080	F.O. Fornitura in opera di interruttore non automatico (s ... elettrici. F.O. di Interr.non automatico - 4P - fino 32 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
184 / 132 06.A07.A03.040	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... ti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
185 / 133 06.A07.E01.050	F.O. Fornitura in opera di sezionatori portafusibili modu ... d i collegamenti elettrici. F.O. di portafusibili 22x58 1P SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	4,00		
186 / 134 06.A07.E03.020	F.O. Fornitura in opera di fusibile cilindrico F.O. di fusibile cilindrico P.D.I.100 kA 22 X 58 mm SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	4,00		
187 / 135 06.A08.A01.080	F.O. Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare per c ... amenti elettrici. F.O. di lampadina incandescenza 12/220 V SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	3,00		
188 / 136 06.A07.A03.100	F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predis ... ti elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
189 / 137 06.A07.B01.010	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	2,00		
190 / 138 06.A07.B01.070	F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accop ... nti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
191 / 139 06.A09.L02.020	F.O. Fornitura in opera di quadri metallici completi con ... ente . F.O. di quadro tipo da 600x1200/1400x250 - min IP55 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
192 / 140 06.A01.A01.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... effettivamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 1,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	cad	1,00		
	SOMMANO...	m	65,00		
193 / 141 06.A01.E03.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	65,00		
194 / 142 06.A01.E03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 2,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
195 / 143 06.A01.E05.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... ilari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 4 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
196 / 144 06.A01.A01.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... effettivamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07V-K 1 x 2,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
197 / 145 06.A01.L02.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 2 x 1,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	15,00		
198 / 146 06.A01.L04.005	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... te funzionante. F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 4 x 1,5 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	40,00		
199 / 147 01.A01.B70.005	Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di ma ... piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondità' SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ³	27,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
200 / 148 01.A01.B87.010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ³	7,35		
201 / 149 01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ³	3,15		
202 / 150 01.A04.B20.025	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C35/45 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ³	2,00		
203 / 151 01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... betoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ³	2,00		
204 / 152 01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m ²	18,00		
205 / 153 06.A04.A01.010	F.O. Fornitura in opera di Cavi UNIpolari RG7H1OR 18/30 kV F.O. di cavo 30 kV rg7h1r/40, sezione 1 x 50 mm ² SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	m	45,00		
206 / 154 06.A04.D01.030	F.O. Fornitura in opera di Terminazioni e giunzioni autor F.O. di giunzione 1p resina in. v.n.30 kV, s. 25/150 mm ² SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	6,00		
207 / 155 06.P31.E04.005	Piastre di messa a terra in acciaio zincato a fuoco complete di bandella piastra di messa a terra 500 x 500 x 3 mm SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	SOMMANO...	cad	1,00		
208 / 156 06.A01.K01.055	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, ... erfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo N07G9-K 1 x 95 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
209 / 157 06.A31.H04.730	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo ... gamento. P.O. di piastra messa a terra fino 1000x1000x3 mm SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 10 - OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI	m	70,00		
	SOMMANO...	cad	1,00		
	OPERE CABINA MEDICI - EDILE (Cat 11)				
210 / 158 NP.037	FORNITURA E POSA IN OPERA DI: CABINA ELETTRICA UTENTE (S ... L; Certificato di Marcatura CE dei pannelli prefabbricati. SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	cadauno	1,00		
211 / 179 01.A01.B70.005	Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare, di ma ... piu' di m 15 dalla bocca del pozzo A qualsiasi profondita' SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	27,00		
212 / 180 01.A01.B87.010	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... , scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	7,35		
213 / 181 01.A01.B87.020	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo ... stipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	3,15		
214 / 182 01.A04.B20.025	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI ... < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C35/45 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	2,00		
215 / 183 01.A04.C03.010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito dirett ... betoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...	m ³	2,00		
216 / 184 01.A04.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali ... e parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE				
	SOMMANO...				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
217 / 185 20.A27.A50.005	Formazione di siepe, compreso lo scavo, il cari-co e tras ... le piantine dal vivaio FOSSA DELLE DIMENSIONI DI CM. 40X50 SpCat 20 - E-CASCINA MEDICI Cat 11 - OPERE CABINA MEDICI - EDILE	m ²	18,00		
	SOMMANO...	m	19,00		
	F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI (SpCat 21) HARDWARE INTERNO (Cat 31)				
218 / 168 NP.028	Fornitura e posa in opera di: Testine controllo accessi p ... gole dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello GOT5ER o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 31 - HARDWARE INTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	35,00		
219 / 169 NP.029	Fornitura e posa in opera di: Relè remoto di sicurezza pe ... gole dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello GORELE o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 31 - HARDWARE INTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	35,00		
220 / 170 NP.030	Fornitura e posa in opera di: Alimentatore switching 12 V ... le dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello Ali12v2a o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 31 - HARDWARE INTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	35,00		
	HARDWARE ESTERNO (Cat 32)				
221 / 159 NP.033	Fornitura e posa in opera di cancelli e portoni automatic ... ti. Elettroserratura a 2 cilindri Marca GEWISS o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	37,00		
222 / 160 06.A12.D03.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari iO. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
223 / 161 06.A13.A01.060	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, d ... i collegamenti elettrici. F.O. di pulsante 1P 10A luminoso SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
224 / 162 06.A13.A01.080	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, d ... bili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di copriforo				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	74,00		
225 / 163 06.A13.C01.005	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante ... e dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
226 / 164 06.A13.C02.005	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materi ... F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
227 / 165 NP.031	Fornitura e posa in opera di: Testine controllo accessi p ... gole dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello GONGT4 o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
228 / 166 NP.032	Fornitura e posa in opera di: Scheda di rete LAN per GONG ... ole dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello GONLAN6 o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
229 / 167 NP.030	Fornitura e posa in opera di: Alimentatore switching 12 V ... le dell'arte. Marca ZUCCHETTI modello Ali12v2a o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cadauno	2,00		
230 / 172 06.A12.D03.005	F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti modulari iO. di scat.portafrutti da incasso fino a 3 moduli o tonde SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
231 / 173 06.A13.A01.080	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, d ... bili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di copriforo SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	74,00		
232 / 174 06.A13.A04.030	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, d ... collegamenti elettrici. F.O. di presa dati RJ45 cat 5e UTP SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
233 / 175 06.A13.C01.005	F.O. Fornitura in opera di supporti in materiale isolante ... e dei supporti esistenti. F.O. di supporti fino a 3 moduli SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
234 / 176 06.A13.C02.005	F.O. Fornitura in opera di placche di copertura in materi ... F.O. di placche finitura in tecnopolimero fino a 3 moduli SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 32 - HARDWARE ESTERNO				
	SOMMANO...	cad	37,00		
	SOFTWARE GESTIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI (Cat 33)				
235 / 177 NP.034	Fornitura e posa in opera di: Software Gestione Controllo ... ative vigenti. Marca ZUCCHETTI modello GESACCW o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 33 - SOFTWARE GESTIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
236 / 178 NP.035	Fornitura e posa in opera di: Software Gestione Controllo ... rnative vigenti. Marca ZUCCHETTI modello TCONF o similare. SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 33 - SOFTWARE GESTIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	IMPIANTO E FORMAZIONE SUL SOFTWARE (Cat 34)				
237 / 171 NP.036	Fornitura e posa in opera di: Impianto e Formazione sul S ... uzione ed Assistenza Operativa Gestione Accessi = n.16 ore SpCat 21 - F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI Cat 34 - IMPIANTO E FORMAZIONE SUL SOFTWARE				
	SOMMANO...	a corpo	1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro				
	T O T A L E euro				
				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	
C:001	A-ASSISTENZA EDILE euro	
C:011	B1-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO A euro	
C:011.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:012	B2-ALIMENTAZIONE PARCHEGGIO B euro	
C:012.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:013	B3-INTEGRAZIONE QUADRI ELETTRICI euro	
C:013.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:014	B4-ALIMENTAZIONE, RICABLAGGIO E MESSA A SERVIZIO LANTERNE ESISTENTI SU VIA CASTELLAMONTE euro	
C:014.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:015	B5-RETE E FIBRA OTTICA E CAVO FONIA euro	
C:015.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:016	B6-VERIFICA LIVELLI E MESSA IN SERVIZIO DELLA RETE DATI euro	
C:016.001	OG11 - Impianti tecnologici euro	
C:018	C-ANELLO MEDIA TENSIONE euro	
C:018.005	OPERE ESTERNE - ANELLO MEDIA TENSIONE euro	
C:018.007	OPERE CABINA GENERALE - IMPIANTI euro	
C:018.008	OPERE CABINA GAROVE - IMPIANTI euro	
C:018.009	OPERE CABINA GAROVE - EDILE euro	
C:018.012	CITRONIERA - IMPIANTI euro	
C:018.013	CITRONIERA - EDILE euro	
C:018.014	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CITRONIERA euro	
C:018.015	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE euro	
C:018.016	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI euro	
C:018.017	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO euro	
C:018.019	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GENERALE (09/2014) euro	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:018.020	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GAROVE (09/2014) euro	
C:018.021	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - ALFIERI (09/2014) euro	
C:018.022	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - CENTRO RESTAURO (09/2014) euro	
C:018.023	SUPERVISIONE E ACQUISIZIONE CONSUMI - GRANDI CENTRALI (09/2014) euro	
C:018.024	DISTRIBUZIONE (09/2014) euro	
C:018.025	PROGRAMMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA SIEMENS DESIGO (09/2014) euro	
C:018.026	NUOVE APPARECCHIATURE (09/2014) euro	
C:018.026.000	<nessuna> euro	
C:018.026.022	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 400 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.026.023	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 500 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.026.024	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 630 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.026.025	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 800 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.026.026	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1000 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.026.027	POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE AVENTE TAGLIA DI POTENZA DA 1250 KVA (di qualsiasi forma, tipologia e dimensione, incluso il tiro al piano e/o luogo di installazione) euro	
C:018.027	ILLUMINAZIONE - CASCINA MEDICI (09/2014) euro	
C:019	D-GRUPPO ELETTROGENO euro	
C:019.006	OPERE ESTERNE - CHIUSURA RETE GRUPPO ELETTROGENO euro	
C:019.012	CITRONIERA - IMPIANTI euro	
C:020	E-CASCINA MEDICI euro	
C:020.010	OPERE CABINA MEDICI - IMPIANTI euro	
C:020.011	OPERE CABINA MEDICI - EDILE euro	
C:021	F-CONTROLLO ACCESSI LOCALI TECNICI euro	
C:021.031	HARDWARE INTERNO euro	
C:021.032	HARDWARE ESTERNO euro	
C:021.033	SOFTWARE GESTIONE CONTROLLO DEGLI ACCESSI euro	
C:021.034	IMPIANTO E FORMAZIONE SUL SOFTWARE euro	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

