

**PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO  
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE  
E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA**

**INTERVENTI PER LA FRUIZIONE E LA  
CONSERVAZIONE DELLA VENARIA REALE**

**FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE  
A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37  
DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE  
DELLA REGGIA DI VENARIA REALE**

OGGETTO:

**Relazione**

CODICE ELABORATO

**01**

Dicembre 2014

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Gianbeppe Colombano

**PROGETTO**  
Arch. Loredana Iacopino

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)  
**FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE**  
**A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37**  
**DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE**

*Relazione*

---

La presente relazione fa parte integrante dell'appalto che ha per oggetto la **fornitura e posa in opera di tende e tappezzerie a completamento delle sale 16-17-24-25-26-31-36-37 del percorso di visita permanente della Reggia di Venaria Reale (Torino)**<sup>1</sup>.

Con questo appalto si completano le tende e le tappezzerie del Piano Nobile del Percorso di visita permanente sia nella Reggia del Seicento che nel Padiglione di Ponente del Settecento:

- La **Reggia del Seicento**, verrà completata con le tappezzerie nelle sale 24-25-26, dove era stato impossibile intervenire prima, perché sede di esposizioni temporanee quali le opere della Galleria Sabauda e del Veronese. Ultime dette esposizioni le sale verranno riaperte al pubblico con un riallestimento in perfetta coerenza con la parte restante del Piano Nobile, pertanto in continuità delle scelte già attuate si è definito l'uso di tappezzerie in seta di colore giallo come quelle esistenti nei vani attigui della Reggia del Seicento. Le sale 16 e 17 verranno inoltre completate con le tende mancanti a completamento del percorso di visita.
- Il **Padiglione di Ponente del Settecento** verrà invece completato con le tappezzerie dell'ultima sala mancante, la sala 37 e con una serie di tende a copertura delle porte lignee esistenti nelle Sale 31-36-37.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre". Tutti i materiali devono essere, inoltre, della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato. Su richiesta della Committenza o del Responsabile per l'esecuzione del contratto (in seguito R.E.C.) dovranno essere forniti i documenti di provenienza dei materiali. Tutti i materiali dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati da certificazioni di qualità ufficiali e riportanti il marchio CE. La natura architettonica della Reggia e la sua posizione, quindi l'insieme degli accessi esterni e interni, oltre allo stato di fatto dei locali interni (finiti in ogni loro parte) impongono estrema attenzione alla programmazione della posa in opera e, a monte di questa, alla metodologia di realizzazione dei manufatti. Si tratta di realizzare elementi prefiniti in laboratorio, di dimensioni ridotte e facili da trasportare. Non sono ammesse lavorazioni a caldo nelle sale della Reggia. Per i lavori in loco si dovrà quindi usare la massima attenzione a contenere non solo danni accidentali ma anche disturbi dovuti a polvere e rifiuti vari.

---

<sup>1</sup> Il Complesso della Reggia di Venaria Reale rientra tra i Beni Tutelati, secondo i disposti del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137".

REGGIA DI VENARIA REALE (TORINO)  
**FORNITURA E POSA DI TENDE E TAPPEZZERIE**  
**A COMPLETAMENTO DELLE SALE 16-17-24-25-26-31-36-37**  
**DEL PIANO NOBILE DEL PERCORSO DI VISITA PERMANENTE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE**

*Relazione*

---

Tutti gli elementi in appalto sono identificati attraverso un “**Codice Tipologia**” che viene riportato in tutti i documenti

L’importo a base di gara è definito come segue:

1)	Fornitura e posa	Euro	80.284,00
2)	Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	851,00
1+2)	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO	Euro	81.135,00

**Diconsi euro ottantunmilacentotrentacinque/ 00**

La fornitura dovrà avvenire in due fasi distinte per un tempo complessivo di **30 giorni naturali consecutivi** dalla data di aggiudicazione del presente appalto, secondo due consegne intermedie:

- Entro **25 giorni** fornitura e posa delle Tappezzerie previste nella TIPOLOGIA B (B.1; B.2; B/3; B/4)
- Entro **successivi ulteriori 5 giorni** fornitura e posa delle Tende previste nella TIPOLOGIA A (A.1; A.2; A/3; A/4; A/5)

Le operazioni in loco, presso i locali oggetto di appalto, devono essere eseguite nel periodo di chiusura del Museo della Reggia dal 9 febbraio al 6 marzo 2015.

Visto che la Reggia di Venaria Reale è sede di attività museali e manifestazioni, la Committenza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di posticipare e/o interrompere, anche solo temporaneamente, le operazioni da svolgersi presso i locali oggetto di appalto, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire e senza aumenti di costi per l’Amministrazione.

L’Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o specie che riterrà opportune, sia all’atto della consegna che in corso di esecuzione.