



# La Venaria Reale

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

**PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA  
"PETER LINDBERGH A DIFFERENT  
VISION ON FASHION PHOTOGRAPHY"  
PIANO PRIMO SALE DELLE ARTI**

**OGGETTO:  
COMPUTO METRICO**

**C.M.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Gianbeppe Colombano**

**PROGETTO DI ALLESTIMENTO: arch. Giovanni Tironi**

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.00.01 PORTALE DI TRAVI IN ALLUMINIO SUPPORTO VIDEO PROIETTORE</b>							
	NP 1	Fornitura a noleggio comprensiva di montaggio e smontaggio di portale realizzato in travi prefabbricate in alluminio tipo "TRUSS AMERICANA", 30 cm x30 cm realizzato secondo le geometrie descritte negli elaborati	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.00.02 RIVESTIMENTO DI MDF DELLA GAMBA DEL PORTALE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO DELLA GAMBA DEL PORTALE	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAIO DI SUPPORTO PER MDF	ML	8			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	NP 6	Maggiorazione per giunto garzato rasato	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE TELAIO + RIVESTIMENTO MDF IGNIFUGO	H	4			
<b>RIF. ART. CAP. 9.00.03 PARETE AUTOPORTANTE BIFACCIALE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	28			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO TELO	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	28			
	NP 6	Maggiorazione per giunto garzato rasato	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	28			
<b>RIF. ART. CAP. 9.00.04 SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE</b>							
	NP 16	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione con EDGE BLENDING e gestione delle proiezioni su superfici non lineari comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone dei seguenti dispositivi:	n	1			
		Un videoproiettore DLP con le seguenti caratteristiche: - 5000 ANSI LUMEN, WXGA - RAPPORTO PROIEZIONE 16/10 COMPATIBILE CON 4/3 E 16/9 - CONTRASTO 2000:1 - OTTICA SEMI SHORT 1.22-1.52 - SISTEMA LENS SHIFT – VERTICALE UP 55% -VERTICALE DOWN 15% - SISTEMA LENS SHIFT – ORIZZONTALE DX-SX +/-5% - SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL COLORE - PER EDGE BLENDING - SISTEMA DI REGOLAZIONE PROGRESSIVA DELLA LUMINOSITA' - PER EDGE BLENDING - DUE INGRESSI VGA + AUDIO IN - INGRESSO DVI - INGRESSO HDMI - INGRESSO LAN - INGRESSO USB					
		Un player multimediale programmabile tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche: - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V					
		Una staffa per videoproiettore regolabile per ancoraggio su trave americana comprensiva di montaggio e smontaggio					
		Due casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.01.01 TELAIO IN PVC TESATO SU TELAIO LIGNEO ESISTENTE</b>							
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)	MQ	12			
<b>RIF. ART. CAP. 9.01.02 TECA ESPOSITIVA IN POLICARBONATO CON BASE DI MDF</b>							
	NP 4	Fornitura di teca espositiva in policarbonato trasparente come da geometrie descritte negli elaborati grafici	n	1			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. BASE TECA	MQ	9			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE BASE TECA	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	9			
<b>RIF. ART. CAP. 9.01.03 PANNELLO LIGNEO APPESO AL PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI IN CENTINA	ML	14			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PANNELLO	H	8			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA VARIA PER FISSAGGIO TELAIO	KG	2			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	20			
<b>RIF. ART. CAP. 9.01.04 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE LIGNEA ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	25			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	25			
<b>RIF. ART. CAP. 9.02.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.02.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.02.03 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.02.04 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE DI PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	14			
<b>RIF. ART. CAP. 9.03.01 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	14			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
<b>RIF. ART. CAP. 9.03.02 VETRINA ESPOSITIVA - NUOVA FORNITURA</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA DELLA VETRINA	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	32			
	01.P20.B03.055	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	8			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 8	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	8			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	12			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	12			
	NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	8			
	NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.04.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.04.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.05.01 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.05.02 FERRAMENTA PER SOSPENSIONE OPERE</b>							
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.01 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.02 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.03 MOLO AUTOPORTANTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	8			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	12			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE MOLO	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.04 TELO IN PVC SOSPESO A PROFILO HALFEN CON CONTRAPPESI</b>							
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER ANCORAGGIO TELO E CONTRAPPESI	KG	10			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.05 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.06 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.07 TELAIO IN PVC SOSPESO A PROFILO HALFEN CON CONTRAPPESI</b>							
	NP 30	Fornitura di telo in PVC bianco (250 g/mq)	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER ANCORAGGIO TELAIO E CONTRAPPESI	KG	10			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.08 CIELINO IN RETE NERA</b>							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	50			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	30			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.09 SCAFFALATURA IN ACCIAIO ZINCATO</b>							
	NP 13	Scaffalatura di tipo industriale in acciaio zincato, modulare composta da montanti e ripiani altezza minima 300 cm profondità 45 cm circa	ML	8			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.10 LAMPADE NERE TIPO STUDIO CON PINZA</b>							
	NP 14	Lampada nera tipo studio con pinza per aggancio alla scaffalatura metallica	N	10			
	NP 15	Lampadina led luce calda attacco E14 max 40W	N	10			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO LAMPADE CON CIABATTE	N	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.11 SCAFFALATURA IN ACCIAIO ZINCATO</b>							
	NP 13	Scaffalatura di tipo industriale in acciaio zincato, modulare composta da montanti e ripiani altezza minima 300 cm profondità 40 cm circa	ML	8			
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.12 LAMPADA NERA TIPO STUDIO CON PINZA</b>							
	NP 14	Lampada nera tipo studio con pinza per aggancio alla scaffalatura metallica	N	10			
	NP 15	Lampadina led luce calda attacco E14 max 40W	N	10			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO LAMPADE CON CIABATTE	N	5			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.06.13 SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE SOSPESO A BLINDOSBARRA ESISTENTE</b>							
	NP 17	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone deiseguenti dispositivi: Un videoproiettore DLP con le seguenti caratteristiche: - 5000 ANSI LUMEN, FULL HD - RAPPORTO PROIEZIONE 16/9 COMPATIBILE CON 4/3 E 16/10 - CONTRASTO 15000:1 - SISTEMA DI OTTICA FISSA ZOOM 1,4/2,24 - SISTEMA KEYSTONE +/- 30% ORIZZONTALE E VERTICALE - SISTEMA LENS SHIFT VERTICALE - SISTEMA DI AGGIUSTAMENTO DEGLI ANGOLI - INGRESSI / USCITE 3xHDMI (1.4a 3D support) + MHL, VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, VGA out, Audio Out 3.5mm, RS232, RJ45, USB-A Power (1.5A), 3D-Sync, USB mouse/service - TELECOMANDO	n	1			
		Un player multimediale programmabile tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche: - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V					
		Una staffa per Videoproiettore modificata, regolabile per ancoraggio su binario elettrificato con presa elettrica su binario elettrificato					
		Due casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO</b>							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	40			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	40			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	80			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	12			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	40			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	12			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	12			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.03 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.04 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	2			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.05 IMBOTTE PASSAGGIO TRA SALA 7 E SALA 8</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	20			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	5			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE IMBOTTE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	20			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	40			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	20			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	16			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.07 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	16			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	48			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	48			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	48			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			



ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.08 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	28			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	28			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	28			
<b>RIF. ART. CAP. 9.07.09 CIELINO IN RETE NERA</b>							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	28			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO</b>							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	80			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	80			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	160			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.02 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	30			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	30			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	30			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.03 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.04 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	32			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	32			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.05 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	28			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	28			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	28			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.06 PANNELLATURA RETRO PIANTANA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.07 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	20			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	32			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	32			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	350			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.08 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	3			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.09 RIPRISTINO VETRINA ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	30			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	30			
	NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	24			
	NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	7			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.08.10 CIELINO IN RETE NERA</b>							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	80			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	32			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	90			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.02 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	26			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	26			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	26			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.03 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	16			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	90			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.05 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	12			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	26			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	26			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	26			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	5			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.07 PANNELLATURA RETRO PIANTANA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.09.08 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16			
<b>RIF. ART. CAP. 9.10.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	40			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.10.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.10.03 PANNELLATURA RETRO PIANTANA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.10.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.10.05 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	15			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.11.01 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	14			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	30			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	16			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.12.01 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
<b>RIF. ART. CAP. 9.12.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	30			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	20			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	30			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	30			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhietti, cerniere, ganci, cremonesi, piastrelle e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.12.03 PANNELLATURA RETRO PIANTANA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
<b>RIF. ART. CAP. 9.12.04 ZOCCOLINO FRESATO + RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	14			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	14			
<b>RIF. ART. CAP. 9.12.05 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
<b>RIF. ART. CAP. 9.13.01 RASCHIATURA STUCCATURA E DECORAZIONE PARETE ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	24			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	24			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.13.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	17			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	48			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	20			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	16			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.13.03 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	36			
<b>RIF. ART. CAP. 9.14.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO</b>							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	90			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	90			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompi fiamma	MQ	180			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
<b>RIF. ART. CAP. 9.14.02 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	24			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	24			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	24			
<b>RIF. ART. CAP. 9.14.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	40			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	40			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	36			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	40			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	550			



ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
		<b>RIF. ART. CAP. 9.14.04 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	36			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.14.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE</b>					
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno	MQ	2			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.14.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	40			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	100			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	20			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	6			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.14.07 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE</b>					
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno	MQ	8			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.14.08 STAMPA DI GRANDE FORMATO</b>					
	NP 21	Stampa ed applicazione mediante colla di immagini a grande formato per il rivestimento di tutte le superfici verticali della stanza 14. La stampa sarà realizzata su carta tipo "BLUEBACK PAPER" simile alla carta da manifesti. Si preveda l'applicazione mediante colla da parati, e la conseguente rimozione a fine manifestazione.	MQ	130			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.15.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO</b>					
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	60			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	60			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	120			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.15.02 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>					
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	24			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	24			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	24			
		<b>RIF. ART. CAP. 9.15.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>					
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	36			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	36			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	30			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	550			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.04 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE</b>							
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno	MQ	6			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.06 PORTA A DOPPIO BATTENTE CON MOLLA</b>							
	NP 22	Fornitura, montaggio e smontaggio di porta tamburata ingnifuga a doppio battente con cerniere a molla	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.07 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	16			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	16			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	16			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.08 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	36			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	36			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	36			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	36			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	550			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.09 VELETTA SOSPESA</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	6			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VELETTA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	6			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.10 CIELINO IN RETE NERA</b>							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	60			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	32			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete					
		IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm.					
		FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	10			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.11 STRUTTURA IN TRAVI IN ALLUMINIO SUPPORTO VIDEO PROIETTORI</b>							
	NP 23	Fornitura a noleggio comprensiva si montaggio e smontaggio di "castello" realizzato con travi prefabbricate in alluminio tipo "TRUSS AMERICANA", 30 cm x30 cm dotato di un perimetro rettangolare superiore e quattro gambe. Si confrontino gli elaborati grafici per la definizione delle geometrie della struttura in oggetto	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.12 SISTEMA DI MULTIPROIEZIONE</b>							
	NP 24	Fornitura in noleggio, di sistema per videoproiezione con regolazione degli angoli delle superfici proiettate comprensivo di installazione, cablaggio, programmazione, e rimozione a fine mostra di tutti i dispositivi. Il sistema si compone deiseguenti dispositivi:	n	1			
		N. 4 videoproiettori LCOS con le seguenti caratteristiche: - 4500 ANSI LUMEN, WUXGA - RAPPORTO PROIEZIONE 16/10 - CONTRASTO 2000:1 - SISTEMA DI OTTICHE FISSE ZOOM 1,8X - 1,39/2,51 - SISTEMA LENS SHIFT VERTICALE/ORIZZONTALE +/- 20% - SISTEMA DI CORREZIONE DELLA DISTORSIONE A 4 PUNTI - DUE INGRESSI VGA + AUDIO IN - INGRESSO DVI - INGRESSO HDMI - INGRESSO LAN - INGRESSO USB - TELECOMANDO					
		N 4 player multimediali programmabili tipo "Brightsign" completo di posa cablaggio e programmazione con le seguenti caratteristiche: - slot di memoria interno micro SD card fino a 32 GB - sd micro SD card 8 GB - Video Codecs: H.265, H.264(MPEG-4, Part 10), MPEG-2, MPEG-1 - Immagini: BMP, JPEG, PNG - Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV - risoluzioni supportate 1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 1280x800x60/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50 /59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p, 720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p - ingressi USB - ingresso ETHERNET - ingresso HDMI - uscita audio analogica - software interno per programmazione riproduzione dei contenuti A/V					
		N. 4 staffe per videoproiettore regolabile per ancoraggio su trave americana comprensiva di montaggio e smontaggio					
		Quattro casse audio di dimensioni ridotte complete di amplificatore.					

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.15.13 RIMONTAGGIO E CABLAGGIO PEDANA ESISTENTE</b>							
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.16.01 DECORAZIONE E GRAFICA MOLO ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
	NP 25	Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	4			
<b>RIF. ART. CAP. 9.16.02 DECORAZIONE E GRAFICA MOLO ESISTENTE</b>							
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	8			
	NP 25	Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	4			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.01 PAVIMENTO LACCATO NERO OPACO</b>							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato NERO opaco realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	20			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	20			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.02 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	9			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	10			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	5			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	9			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	9			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	2			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.03 TECA ESPOSITIVA IN POLICARBONATO CON BASE DI MDF</b>							
	NP 4	Fornitura di teca espositiva in policarbonato come da geometrie descritte negli elaborati grafici	n	1			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. BASE TECA	MQ	4			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE BASE TECA	H	6			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	4			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.04 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	4			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	6			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	2			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	4			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	4			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	4			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.05 RIVESTIMENTO PARETE ESISTENTE</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	32			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE RIVESTIMENTO MDF	H	8			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.06 CONTROPARETE APPESA A PROFILO HALFEN</b>							
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO	MQ	32			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO	ML	80			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	24			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	32			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	32			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA E STAFFE PER SOSPENSIONE PANNELLI	KG	3			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.07 CIELINO IN RETE NERA</b>							
	NP 12	Tessuto nero in poliestere ignifugo a rete nera maglia circa 5 mmx5 mm	MQ	20			
	01.P15.E30.011	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLI DI PERIMETRO SPARAPUNTAMENTO CIELINO	ML	26			
	NP 3	Stesura di una mano di vernice ignifuga sul telaio di abete IGNIFUGAZIONE TELAIO IN ABETE MASSELLO	MQ	10			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 5 mm. FASCETTA COPRI PUNTI	MQ	5			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.08 LUCI PERIMETRALI NEON</b>							
	NP 26	Fornitura, installazione e cablaggio di luci perimetrali al neon tipo regletta "T5" colorata rossa. Comprensivo di tutti i cablaggi necessari.	MTL	20			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.09 LUCI A BULBO ROSSE SOSPESSE</b>							
	NP 27	Fornitura, installazione e cablaggio di luci sospese a bulbo di colore rosso.Comprensivo di tutti i cablaggi necessari	N	20			
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.10 TESATURA CAVETTI METALLICI A SOFFITTO + MATERIALE PER SCENOGRAFIA VARIO</b>							
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrene e simili In acciaio inossidabile. TREFOLO DI ACCIAIO + FERRAMENTA PER IL TENSIONAMENTO	KG	5			
	NP 28	Fornitura di Pinza ferma documenti	N	200			
	NP 29	Fornitura di puntine per fissaggio fotografia	N	400			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.17.11 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	8			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	12			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	8			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	8			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	250			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.01 PAVIMENTO LACCATO BIANCO LUCIDO</b>							
	NP 18	Fornitura di pavimento laccato BIANCO LUCIDO realizzato mediante quadrotte 100x100 cm di mdf ignifugo dello spessore di 19 mm con fresata per posa con animella.	MQ	120			
	NP 19	Materassino ignifugo classe 1 per palchetto flottante spessore 2 mm	MQ	120			
	NP 11	Pellicola di alluminio rompifiamma	MQ	240			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. PROFILI DI RACCORDO PAVIMENTI IN ALLUMINIO	KG	6			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.02 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	30			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	40			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	40			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	40			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	600			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.03 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Truciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	38			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	44			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m <sup>2</sup> 4	MQ	44			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni	MQ	44			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	800			

ART.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	UM	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	TOTALE	PERCENTUALE DI INCIDENZA MANOD'OPERA
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.04 PARETE BIFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	40			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	80			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	80			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	80			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	800			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.05 TENDA A FASCE DI PVC TRASPARENTE</b>							
	NP 20	Fornitura e posa di tenda in fasce di PVC tipo "cristal" trasparente di spessore pari a 3 mm comprensiva di barra con molla per il sostegno	MQ	5			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.06 VETRINA ESPOSITIVA - NUOVA FORNITURA</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	4			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA DELLA VETRINA	MQ	8			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE VETRINA	H	32			
	01.P20.B03.055	Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e Rw= c.a 37dB	MQ	3			
	01.P20.C10.010	Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10	ML	8			
	01.A15.A10.035	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Vetri antisfondamento	MQ	3			
	NP 8	Fornitura ed applicazione guarnizione in gomma adesiva trasparente lungo il perimetro della vetrina per la sigillatura della stessa	ML	8			
	01.P14.N00.020	Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni, astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA	KG	1			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	6			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	6			
	NP 9	Fornitura e posa di Strip led luce calda dimmerabile	MT	8			
	NP 10	Alimentatore per strip led dimmerabile	n	1			
	06.A13.H01.005	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto presa civile CABLAGGIO VETRINA	N	1			
<b>RIF. ART. CAP. 9.18.07 PARETE MONOFACCIALE AUTOPORTANTE</b>							
	01.P16.F00.015	Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - CASSONI DI SUPPORTO GREZZI	MQ	38			
	NP 2	Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. STRUTTURA E RIVESTIMENTO PARETE	MQ	44			
P	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali PRODUZIONE PARETE	H	32			
	01.A20.A50.005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita suintonaci naturali interni Per superfici di almeno m² 4	MQ	44			
	01.A20.E30.010	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Suintonaci esterni	MQ	44			
	NP 7	Contrappeso di CLS	KG	800			
<b>RIF. ART. CAP. 9.19.01 GRAFICA</b>							
	NP 5	Applicazione di pannello tipo " PIUMA" bordato e rivestito con pellicola in PVC adesivo stampato con plastificazione opaca . Dim 200cm x 200cm.	N	10			
	NP 25	Fornitura e applicazione di pellicola grafica intagliata tipo prespaziato	MQ	20			
	NP 25	Fornitura e applicazione di didascalie stampate su pvc adesivo applicato su forex spessore 2 mm	N	200			
<b>RIF. ART. CAP. 9.20.01 POSA CORPI ILLUMINANTI E PUNTAMENTI</b>							
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali RIMOZIONE POSIZIONAMENTO E PUNTAMENTO CORPI ILLUMINANTI	H	64			
<b>RIF. ART. CAP. 9.21.01 ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE</b>							
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE	H	24			
<b>RIF. ART. CAP. 9.22.01 TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE</b>							
	01.P01.A10.005	Operaio comune Ore normali TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE	H	1402			
				<b>TOTALE (IVA ESCLUSA)</b>			