

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

ALLESTIMENTO TEMPORANEO DELLA MOSTRA SOLID LIGHT WORKS –ANTONY McCALL

COMPUTO METRICO

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.01	NP1	FORNITURA DOPPIO STRATO DI TRUCIOLA RE IGNIFUGO 18+18 MM						
		PRIMO STRATO TRUCIOLARE PAVIMENTO						
	01.P16.F00	Truciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo						
A	01.P16.F00.015	Spessore mm 18	m ²	0%		366	- €	- €
		SECONDO STRATO TRUCIOLARE PAVIMENTO						
	01.P16.F00	Truciolato grezzo levigato ignifugo, idrofugo						
B	01.P16.F00.015	Spessore mm 18	m ²	0%		490	- €	- €
C	01.P26.A20.005	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico	q	80%		150	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C)* 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €
8.02	NP1	FORNITURA MOQUETTE IGNIFUGA TIPO ELEA STAGE ALMA						
		MOQUETTE IGNIFUGA TIPO ELEA STAGE						
A	np1	Fornitura moquette	m ²	0%		500	- €	- €
B	01.P26.A20.005	Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico	q	80%		40	- €	- €
C		Spese generali (A+B+C)* 17%					- €	
D		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.03		FORNITURA N. 8 GRIGLIE ANTITACCO CON TELAIO DI PERIMETRO PER LIVELLAMENTO CON IL PAVIMENTO DI MOQUETTE						
TELAI DI PERIMETRO PER GRIGLIE								
	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80						
A	01.A18.A50.005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	62,07%		70,00	- €	- €
VERNICIATURA TELAI								
	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche						
B	01.A20.F70.010	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	94,37%		10,00	- €	- €
GRIGLIE								
	01.A21.H60	Provvista e posa in opera di recinzione in grigliato di ferro zincato a caldo, costituita da pannelli elettrosaldati resi solidali alle piantane mediante bulloncini in acciaio inox normali o antifurto; il prezzo comprende: provvista della bulloneria; provvista, montaggio e posa di pannelli e piantane						
C	01.A21.H60.005	A maglia diversa secondo le indicazioni	kg	46,32%		350,00	- €	- €
VERNICIATURA GRIGLIE A PAVIMENTO								
	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche						
D	01.A20.F70.010	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	94,37%		30,00	- €	- €
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico								
E	01.P26.A20.005		q	80%		3	- €	- €
Spese generali (A+B+C+D+E)* 17%							- €	
Utile di impresa (A+B+C+D+E+F)*10%							- €	
Totale (A+B+C+D+E)							- €	- €
8.04		FORNITURA N.2 PROFILI SOGLIA DI LAMIERA PIEGATA E VERNICIATA PER SOGLIA DI INGRESSO E SOGLIA DI USCITA						
SOGLIE DI LAMIERE PIEGATE								
	01.A18.A50	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80						
A	01.A18.A50.005	In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine	kg	62,07%		20,00	- €	- €
	01.A18.A70	Posa in opera di piccoli profilati						
B	01.A18.A70.005	In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone	kg	95,81%		20,00	- €	- €
VERNICIATURA SOGLIE DI LAMIERA								
	01.A20.F70	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche						
C	01.A20.F70.010	Di manufatti esterni, a due riprese	m²	94,37%		2,00	- €	- €
Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico								
D	01.P26.A20.005		q	80%		1	- €	- €
Spese generali (A+B+C+D)* 17%							- €	
Utile di impresa (A+B+C+D+E)*10%							- €	
Totale (A+B+C+D+E)							- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPOSTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.05	ELEMENTI LINEARI DI MDF IGNIFUGO PER SPARAPUNTAMENTO CIELINO INTERNO							
		PRODUZIONE Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		48	- €	- €
		MDF IGNIFUGO 19 MM PER ELEMENTI LINEARI						
B	NP2	Pannello mdf ignifugo	MQ	0%		150	- €	- €
		VERNICIATURA MANUFATTI CON VERNICE IGNIFUGA PIGMENTATA ALL'ACQUA TIPO SAYERLACK TE-X - 400 g PER MQ						
C		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		50	- €	- €
		VERNICIATURA MANUFATTI CON VERNICE CATALIZZANTE - 150 g PER MQ						
D		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		50	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
E	01.P26.A20.005		q	80%		50	- €	- €
F		Spese generali (A+B+C) * 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €
8.06	ELEMENTI LINEARI DI MDF IGNIFUGO PER SPARAPUNTAMENTO CIELINO ESTERNO							
		PRODUZIONE Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		36	- €	- €
		MDF IGNIFUGO 19 MM PER ELEMENTI LINEARI						
B	NP2	Pannello mdf ignifugo	MQ	0%		60	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		3	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C) * 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €
8.07	FORNITURA DI SOFFITTO DI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO CIELINO INTERNO							
		Fornitura tessuto ignifugo tipo DANUBIO POINTEX						
A			MQ	0%		480	- €	- €
		CONFEZIONE Operaio specializzato						
B	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		40	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		3	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C) * 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.08		FORNITURA DI SOFFITTO DI TESSUTO OSCURANTE IGNIFUGO CIELINO ESTERNO						
		Fornitura tessuto ignifugo tipo DON POINTEX						
A			MQ	0%		550	- €	- €
		CONFEZIONE Operaio specializzato						
B	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		40	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		3	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C)* 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €
8.09		PARETI TAMBURATE PANNELLI TAMBURATI IGNIFUGHI H=400 CM						
		NOLEGGIO DI PANNELLI TAMBURATI IGNIFUGHI COMPRESI PANNELLI SPECIALI PORTA SEMPLICE E PORTA DI EMERGENZA COMPLETI DI FERRAMENTA E MANIGLIONI ANTIPANICO						
A			N	0%		295	- €	- €
		VERNICIATURA MANUFATTI CON VERNICE IGNIFUGA PIGMENTATA ALL'ACQUA TIPO SAYERLACK TE-X - 400 g PER MQ						
B		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		2510	- €	- €
		VERNICIATURA MANUFATTI CON VERNICE CATALIZZANTE - 150 g PER MQ						
C		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		2510	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
D	01.P26.A20.005		q	80%		100	- €	- €
E		Spese generali (A+B+C+D)* 17%					- €	
F		Utile di impresa (A+B+C+D+E)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E+G)					- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.10	N. 6 COLLETTORE PLENUM DI LAMIERA							
		N. 6 CONVOLGIATORI PER PLENUM REALIZZATO CON LAMIERA 20/10 MM SALDATA E PIEGATA						
	01.A18.B90	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura						
A	01.A18.B90.005	In ferro, compresa una ripresa di antiruggine	kg	67,70%		500	- €	- €
		POSA CONVOLGIATORI DI LAMIERA						
	01.A18.C00	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.						
B	01.A18.C00.005	Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere e simili	kg	95,11%		500	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		5	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C) * 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D) * 10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E+G)					- €	- €
8.11	SPECCHIO PER PARETE "SPLIT SECOND MIRROR"							
		Fornitura n. 2 volumi specchio stratificato 4+4 mm pvb 1,5 mm						
A		Fornitura specchio stratificato 4+4	MQ			12	- €	- €
		POSA PANNELLATURE SPECCHIO Operaio specializzato						
B	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		4	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		1	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C) * 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D) * 10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E+G)					- €	- €
8.12	STAMPA DI PANNELLO GRAFICO DI FOREX IN STAMPA DIRETTA							
		Stampa ed applicazione di pannelli di grafica in forex 5 mm stampa diretta						
A			MQ			16	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
B	01.P26.A20.005		q	80%		1	- €	- €
C		Spese generali (A+B) * 17%					- €	
D		Utile di impresa (A+B+C) * 10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E+G)					- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.13	N.6 PANCHE DI MDF IGNIFUGO VERNICIATO CON VERNICE IGNIFUGA							
		PRODUZIONE Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		18	- €	- €
		MDF IGNIFUGO 19 MM PER ELEMENTI LINEARI						
B	NP2	Pannello mdf ignifugo	MQ	0%		12	- €	- €
		VERNICE IGNIFUGA PIGMENTATA ALL'ACQUA TIPO SAYERLACK TE-X - 400 g PER MQ						
C		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		24	- €	- €
		VERNICE CATALIZZANTE - 150 g PER MQ						
D		Verniciatura dei pannelli su tutti i sei lati	MQ	90%		24	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
E	01.P26.A20.005		q	80%		60	- €	- €
F		Spese generali (A+B+C+D+E+)* 17%					- €	
G		Utile di impresa (A+B+C+D+E+F)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E+G)					- €	- €
8.14	FORNITURA TENDE IN TESSUTO IGNIFUGO							
		Fornitura tessuto ignifugo tipo DON POINTEX						
A			MQ	0%		20	- €	- €
		CONFEZIONE Operaio specializzato						
B	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		8	- €	- €
		Trasporto di materiali di qualsiasi natura dai luoghi di magazzino ai cantieri di costruzione o viceversa con qualunque mezzo, compreso il carico e lo scarico						
C	01.P26.A20.005		q	80%		1	- €	- €
D		Spese generali (A+B+C)* 17%					- €	
E		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D+E)					- €	- €
8.15	ASSISTENZA FALEGNAMERISTICA ALLA POSA DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI							
		ASSISTENZA FALEGNAMERISTICA ALLA POSA DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		80	- €	- €
B		Spese generali (A)* 17%					- €	
C		Utile di impresa (A+B)*10%					- €	
		Totale (A+B+C)					- €	- €

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	PREZZO FINALE	QUANTITA'	TOTALE	TOTALE MO
ATTENZIONE IL PRESENTE ELENCO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE RIPORTA LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE VOCI PER LA DESCRIZIONE COMPLETA SI RIMANDA ALLA CONSULTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.								
8.16	ASSISTENZA DI DUE ELETTRICISTI ALLA POSA DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI							
		ASSISTENZA FALEGNAMERISTICA ALLA POSA DEI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		80	- €	- €
B		Spese generali (A)* 17%					- €	
C		Utile di impresa (A+B)*10%					- €	
		Totale (A+B+C)					- €	- €
8.17	MONTAGGIO / SMONTAGGIO ALLESTIMENTI A FINE MOSTRA							
		MONTAGGIO ALLESTIMENTI Operaio specializzato						
A	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		600	- €	- €
		SMONTAGGIO ALLESTIMENTI A FINE MOSTRA Operaio specializzato						
B	01.P01.A10.005	Ore normali	h	100%		300	- €	- €
C		Spese generali (A+B+C)* 17%					- €	
D		Utile di impresa (A+B+C+D)*10%					- €	
		Totale (A+B+C+D)					- €	- €
							TOTALE IVA ESCLUSA	- €
							TOTALE MANODOPERA IVA ESCLUSA	- €



TORINO, APRILE 2025