

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “REGINE IN SCENA. FANTASIA, MITO E STORIA” - C.I.G. BA37667007

QUESITO N. 1

In riferimento alla voce di capitolato NP.AL.04, chiediamo chiarimenti in merito al tipo di telaio metallico per appensione a soffitto e per il fissaggio a terra: specificare i punti di ancoraggio a soffitto e a terra ed il tipo di ancoraggio; inoltre essendo il telo di proiezione richiesto, largo 210cm, chiediamo di specificare ove posizionare le saldature verticali, rispetto ai teli richiesti di larghezza cm 291 (più i due laterale da cm 100).

Risposta

Con riferimento al quesito posto si specifica che la struttura e il montaggio che abbiamo ipotizzato per i teli da proiezione nella Sala S9 sono i seguenti: alle travi del soffitto può essere avvitato un binario (o staffa), da realizzare in più segmenti, al quale possono essere appese le tende mediante cavi in acciaio e occhielli (o soluzioni analoghe). I teli dovranno avere, in alto e in basso, un'asola passante nella quale inserire un tubolare o tondino metallico, che in alto sarà appeso con cavi al binario (o staffa), mentre in basso servirà da contrappeso per mantenere tesa la tenda.

Riguardo alle saldature verticali per i teli di larghezza maggiore, vorremmo avere un'unica saldatura centrale per ciascuno.